

Settore Lavori Pubblici Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "LICEO TORRICELLI-BALLARDINI"- SEDE DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S.MARIA DELL'ANGELO, 48 FAENZA (Ra)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PRIMO Stralcio - 1° e 2° Lotto

Presidente:
Michele de Pascale

Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE:
COLLABORATORE PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI:
COLLABO

PROGETTISTA IMPIANTI IDRICI E MECCANICI: ELTEC srl Società di Ingegneria
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: ELTEC srl Società di Ingegneria

COORDINATORE della SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Stefania Altieri

PROGETTISTA PREVENZIONE INCENDI: ELTEC srl Società di Ingegneria

TITOLO ELABORATO:

STIMA DELLA INCIDENZA DELLA MANODOPERA - lotto 2

Codice e	laborato: PD_PE_GEN_17_01	Revisione:	Data: 31/06/2021	Scala:	Nome file di archiviazion PD_PE_GE	ne: N_17_IN-MD0	OP2_r.01
PROF	ESSIONISTI RESPONSABILI: Arch. Claudio	Piersanti	FIRMATO DIGITALMENTE			TO DIGITALMENTE	
Arch. Stefania		ania A l tieri	FIRMATO DIGITALMENTE		ii Responsabile of	nco del Procedimento Ing.	
Rev.	Descrizione			Redatte	o: Contro ll ato:	Approvato:	Data:
00	EMISSIONE			CP-RR	. CP		
01	REVISIONE						

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		COSTO	incid.	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%	
	RIPORTO						
	LAVORI A MISURA						
	PARTE A - OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI (SpCap 2) PARTE I - OPERE EDILI (Cap 1) A01_MOVIMENTI DI TERRA (OG2) (SbCap 1)						
001 1004	Scavo di terreno all'interno del fabbricato Scavo all'interno del fabbricato sia a sbancamento che a sezione obbligata per la realizzazione della platea di fondazione al piano terr o; E' inoltre compreso ogni altro onere e magistero occorrente per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. SOMMANO m3	134,00	5,23	700,82	266,31	38,000	
	Scavo di terreno all'interno del fabbricato eseguito a mano come alla voce precedente ma eseguito a mano						
1013 A01.007.005.	SOMMANO m3	35,00	77,58	2′715,30	2′145,09	79,000	
a 3 003 1004	Scavo a sezione obbligata all'interno del fabbricato per nuove fondazioni. Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali ac 500 m: a) in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) Descrittiva come alle voci precedenti.						
a	SOMMANO m3	6,00	5,23	31,38	11,92	38,000	
004 1013 A01.007.005.	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano all'interno del fabbricato per nuove fondazioni. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e compattezza, co bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello						
	scavo: a) per profondità fino a 2 m SOMMANO m3	2,00	77,58	155,16	122,58	79,000	
005 1023 A01.010.005.	Rinterri e trasporti Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:						
a	a) per trasporti fino a 10 km SOMMANO m3/km	178,00	7,20	1′281,60	320,40	25,000	
006	Caratterizzazione materiale da scavo Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente.						
	SOMMANO cadauno	1,00	35,00	35,00	1,75	5,000	
007 1025	Riporto di stabilizzato all'interno di fabbricato. Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto con materiale arido.						
b	SOMMANO m3	111,00	18,75	2′081,25	187,31	9,000	
	A03_MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI (OG2) (SbCap 2)						
8	- Magrone						
1529 A03.007.005. a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc						
	SOMMANO m3	56,00	82,07	4′595,92	1′194,94	26,000	
034	Pulizia dei paramenti murari liberati dal terreno prima del getto della platea di fondazione e massetti.						
	Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a $20 \div 30$ ate: con acqua SOMMANO m ²	100,00	15,03	1′503,00	1′127,25	75,000	
	Conglomerato cementizio per opere di fondazione armata: solette in c.a. controterra e	100,00	13,03	1 303,00	1 127,23	73,000	
035	fondazioni per nuovi setti murari all'interno del fabbricato.						

					-	pag. 3
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			13′099,43	5′377,55	
1545 A03.007.015. d	Conglomerato cementizio per o izzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)					
	SOMMANO m3	60,00	161,48	9′688,80	1′647,10	17,000
	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m da o; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:		22.00	205.60	100.00	70.000
b	SOMMANO m2	12,00	23,80	285,60	199,92	70,000
12 037 1664 A03.013.005.	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm					
Ü	SOMMANO kg	500,00	1,38	690,00	282,90	41,000
13 038 A03.013.005. e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio diametro 14 ÷ 30 mm prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, 1 asciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm		1,34	536,00	230,48	43,000
1.4		Ź	1,54	330,00	230,40	43,000
14 039 1666 A03.013.005.	Acciaio in barre - diametro 12 mm - Per rinforzo solette in c.a. alle murature perimetrali, posta ogni 30 cm Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:					
d	diametro 12 mm SOMMANO kg	935,00	1,34	1′252,90	538,75	43,000
15 040 1674 A03.013.010.	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazioni, fornita e posta in opera con sovrapposizione dei bordi p zzata a perfetta regola d'arte con l'osservanza dei dettami stabiliti dalle norme vigenti. Per armatura pavimentazioni.					
с	SOMMANO kg	4′000,00	1,37	5′480,00	2′301,60	42,000
16 041 4191 A15.001.005	Soletta in c.a per pavimentazione Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro giorni) e a llato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm SOMMANO m2		21,52	7′962,40	4′299,70	54,000
	A04_OPERE DI SOTTOFONDO (OG2) (SbCap 3)					
17	Massetto alleggerito per impianti.					
042 1724	Massetto alteggerito per impianti. Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti sp i di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza: spessore 5 cm					
	SOMMANO m2	370,00	25,97	9′608,90	2′786,58	29,000
18 043 1727 A04.004.005	Chiusura scavo in fondo al deposito biblioteca Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici					
110 1.007.003	SOMMANO m3	35,00	52,31	1′830,85	549,26	30,000
	A05_OPERE MURARIE (OG2) (SbCap 4)					
19 044 1780	Muratura portante in elevazione all'interno dell'edificio. Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e he, ecc., e quanto altro si renda necessario a					
	realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: a) con mattoni pieni comuni					
	SOMMANO m3	15,00	331,96	4′979,40	2′290,52	46,000
	A RIPORTARE			55′414,28	20′504,36	

						pag. 4
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 ::1	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			55′414,28	20′504,36	
20 045 1805 A05.007.005.	Murature non portanti per tramezzi divisori. Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta, di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qual ne di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: a) spessore 12,5 cm SOMMANO m2	40,00	44,25	1′770,00	1′026,60	58,000
	A07_OPERE DA LATTONIERE (OS6) (SbCap 5)					
21 046 2668 A07.037.035	Copertine, converse e simili con lavorazioni a disegno, posate in opera su superfici predisposte, con sovrapposizioni chiodate, ribattute o saldate, compreso sagomature, piegature, re murarie per l'ancoraggio dei baggioli, sfrido per i tagli a misura e tiro in alto. Valutato a mq secondo lo sviluppo SOMMANO m2	3,00	159,23	477,69	238,85	50,000
	A08_INTONACI (OS7) (SbCap 6)					
22 047 2832 A08.013.030	Finiture di intonaco esistente o nuovo con rasatura Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm SOMMANO m2	200,00	7,28	1′456,00	1′077,44	74,000
23 048 2811 A08.004.015.	Intonaco interno di murature. Fornitura e posa in opera di intonaco per superfici interne verticali sopra betoncino armato composto in cantiere utilizzando malta di cemento tipo 32 per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per intonaci interni con uno spessore finito non inferiore a mm. 20. SOMMANO m2	1′000,00	26,68	26′680,00	19′476,40	73,000
24 049 2813 A08.007.005	Rasature Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con intonaco per interni costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali	1 000,00	20,00	20 000,00	17 470,40	73,000
	SOMMANO m2	570,00	7,50	4′275,00	2′992,50	70,000
25 050 2832	Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm SOMMANO m2	725,00	7,28	5′278,00	3′905,72	74,000
A08.013.030 26 051 2853 A08.016.045	Trattamento deumidificante. Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfat a o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm					
	SOMMANO m2	50,00	34,09	1′704,50	170,45	10,000
	A09_CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE (OS7) (SbCap 7)					
27 052 A09.004.006. a AP	Controsoffitto portante in cartongesso. Solaio in cartongesso costituito da una struttura interna portante realizzata con profilati zincati tipo parete della componentistica del c lle descrittive delle pareti e controsoffitti in cartongesso. Portata richiesta 150 Kg minimo, oltre il peso proprio.					
	SOMMANO m2	20,00	120,00	2′400,00	1′680,00	70,000
28 053 Riv pluviali AP	Rivestimento dei pluviali interni con carter in cartongesso EI60 posti nel Deposito costituito da una colonnina accostata al muro composta da tre lati di cm.20 x H.400 (mq.2.50 c in modo da avere in manufatto rifinito ed in continuità al paramento murario in mattoni, esente da crepature nel tempo. SOMMANO cadauno	3,00	350,00	1′050,00	735,00	70,000
29 054 A09.013.041 AP	Botola per controsoffitto in cartongesso. Formazione di botola apribile per ispezione per controsoffitto tipo Knauf, con relativo telaio e controtelaio in alluminio non a vista, a con la semplice pressione di un bordo e sistema di bloccaggio in posizione semiaperta. Misure da 40x40 a 60x60 a scelta.					
	A RIPORTARE			100′505,47	51′807,32	
	1					

						pag. 5
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Omantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			100′505,47	51′807,32	
	SOMMANO cadauno	2,00	101,48	202,96	60,89	30,000
30 055 A09.013.042 AP	Forometrie nei controsoffitti in cartongesso. Farometrie nel cartongesso per faretti, griglie di aerazioni, apparecchiature di ogni genere, realizzate di ogni forma e dimensione ed fitto, con eventuali modifiche e ripristini della sottostruttura portante qualora questa si sovrapponesse alla foratura. SOMMANO cadauno	5,00	16,45	82,25	74,03	90,000
	A10_OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA (OS7) (SbCap 8)					
31 056 3312 A10.004.045	Coibentazione termica controterra, polistirene espanso spessore 60 mm Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale nduttività termica λ 0,036 W/mK, euroclasse E, resistenza a compressione ≥ 700 kPa, con bordi battentati, spessore 60 mm SOMMANO m2	240,00	24,48	5′875,20	646,27	11,000
32 057 3702 A10.025.015.	Coibentazione acustica dei bagni. Isolamento acustico di pareti realizzato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura spessore 25 mm, con superfi 0/2017, spessore 15 mm, applicate entrambe con viti autoforanti ad una medesima struttura di supporto b) spessore 6 mm					
	SOMMANO m2	60,00	12,04	722,40	79,46	11,000
33 066 A10.028.050	Isolamento acustico dei solai dai rumori di calpestio eseguito con la tecnica del "pavimento galleggiante" su di un isolante acustico dei rumori di calpestio, costituito da una lam to del massetto per la successiva posa del battiscopa staccato dal pavimento al fine di non determinare "ponti acustici"					
	SOMMANO m2	130,00	10,57	1′374,10	274,82	20,000
	A14_OPERE IN PIETRA (OS7) (SbCap 9)					
34 058 4125 A14.001.025.	Soglie di porte e bancali in pietra. Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati, in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm e dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo rettangolo circoscritto: marmo bianco di Carrara qualità corrente SOMMANO m2	9,00	188,11	1′692,99	727,99	43,000
	A15_MASSETTI E PAVIMENTI (OS7) (SbCap 10)					
35 059 4476 A15.025.070.	Pavimentazione in cotto. Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni, spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, ti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: b) 15 x 30 cm					
	SOMMANO m2	345,00	99,16	34′210,20	5′473,63	16,000
36 060 A15.025.071 AP 37	Come alla voce precedente ma riutilizzo di materiale reperito in cantiere e ritenuto idoneo a nuova posa, comprensivo di eventuale pulizia e preparazione dello stesso SOMMANO m2 Trattamento per pavimenti in cotto	50,00	50,00	2′500,00	1′750,00	70,000
061 A15.025.075 AP	Lavaggio con acido tamponato, passaggio idro-repellente, passaggio oleo- repellente, cera di BASE e cera di finitura (effetto lucido, opaco sati i aggrappante - Cera di finitura effetto lucido o satinato a scelta Procedura e prodotti tipo FORNACE BERNASCONI					
	SOMMANO m2	395,00	24,42	9′645,90	6′366,29	66,000
38 062 4654 A15.040.005.	Profilo per separazione di pavimenti, posto in opera con ogni accorgimento compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:a T, in alluminio anodizzato, altezza 14 mm, spessore 9 mm SOMMANO m	75,00	4,13	309,75	244,70	79,000
a 39	Battiscopa realizzato in alluminio come da disegno ed uguale a quello degli uffici al					
063 BATTISCOP A	piano primo SOMMANO m	170,00	15,00	2′550,00	1′275,00	50,000
	A RIPORTARE			159′671,22	68′780,40	

						pag. 6
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	O	ΙM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			159′671,22	68′780,40	
AP 40 064 Cordolo2_AP	Cordolo in mattoni posati di coltello posti a separazione tra l'interno e l'esterno sotto le arcate - spessore del muro Riutilizzo di materiale di cantiere recuperato dalle demolizioni comprensivo di sottofondo e stuccatura come da indicazione della DL SOMMANO m2		80,00	1′280,00	640,00	50,000
41 065 4320 A15.016.040.	Pavimenti dei bagni e servizi in ceramica. Pavimento in gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per locali ad uso residenzia a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: c) 30 x 60 cm, rettificato, spessore 9,5 mm					
	SOMMANO m2	18,00	37,00	666,00	186,48	28,000
	A16_RIVESTIMENTI (OS7) (SbCap 11)					
42 067 4853 A16.013.010. a	Rivestimento dei bagni. Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, rispondenti alla norma UNI EN 14411, classe assorbim con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e stuccature dei giunti, esclusi pezzi speciali: 20 x 20 cm, spessore 8 mm SOMMANO m2		52,63	3'947,25	1′618,37	41,000
	A17_OPERE METALLICHE E SERRAMENTI (OS6) (SbCap 12)					
43 068 Vetrata 1_AP	Premessa per tutte le voci dei serramenti Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, costituiti da profili a taglio termico, serramenti dalle sez re murario di preparazione e posa, finiture e completamenti, vetri camera stratificati 6+6/18/6+6, bassoemissivi K 1,1. SOMMANO cadauno Vetrate ad arco della biblioteca con apertura a vastistas per la ventilazione.		7′000,00	35′000,00	10′500,00	30,000
069 Vetrata 2_B AP	Come alla voce precedente con arco fisso, vetrata inferiore H 2.50 (anzichè 3.30) e soprastante apertura a vasistas con comando elettrico a scomparsa. SOMMANO cadauno		8′400,00	16′800,00	5′040,00	30,000
45 070 Vetrata 3_B AP	Vetrate ad arco della biblioteca - uscite di sicurezza Doppia anta H 2.50 con maniglione antipanico a leva inox e soprastante apertura a vasistas con comando elettrico a scomparsa. Descrittiva come alla voce precedente. Vetrocamera 6+6/18/5+5 SOMMANO cadauno		13′300,00	26'600,00	7′980,00	30,000
46	Vetrate ad arco entrata biblioteca					
071 Vetrata 4_B AP	Descrittiva come alle voci precedenti. Vetrocamera 6+6/18+6+6 SOMMANO cadauno	1,00	7′620,00	7′620,00	2′286,00	30,000
47 072 Vetrata 5_B AP	Vetrata ad arco entrata biblioteca - Uscita di sicurezza Descrittiva come alla voce precedente. SOMMANO cadauno	1,00	13′680,00	13′680,00	4′104,00	30,000
48 073 Vetrata 6_B AP	Infisso REI 60 in vetro - Accesso Biblioteca Compartimentazione interna della Biblioteca attraverso una parete vetrata con doppia apertura di uscita di sicurezza, tenuta antifuoco profili complanari interni ed esterni, comprensivo di ogni accessorio necessitante, guarnizioni doppie, cerniere ecc. SOMMANO cadauno		38′900,00	38′900,00	11′670,00	30,000
49 074 5112 A17.025.005. h	Porta tagliafuoco REI 60 larghezza 130 cm Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realiz a d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm SOMMANO cadauno		571,86	1′143,72	240,18	21,000
			,		.,,,,	,
	A18_OPERE DA FALEGNAME (OS6) (SbCap 13)					
50 075 6749	Trattamento di infissi esistenti in legno- Grande riparazione di infissi di qualunque genere Porta in legno su via Ca Pirota, dimensione cm 120 x 230					
-	A RIPORTARE			305′308,19	113′045,43	
	ARIIORIARE			303 300,19	113 073,73	

						pag. 7
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 (1)	ΙM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			305′308,19	113′045,43	
A18.034.020	Finestra su via Ca Pirota, di onchè l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate SOMMANO cadauno	2,00	54,60	109,20	86,27	79,000
51	Trattamento di infissi esistenti in legno- Tinteggiatura di superfici con trattamento					
076 7117 A20.043.005. b	idrorepellente Porta in legno su via Ca Pirota, dimensione cm 120 x 230 Finestra su via Ca Pirota, dimensione cm 145 x 265 carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi SOMMANO m2	28,00	3,05	85,40	57,22	67,000
52 077	Nuova finestra in legno a rifacimento di quella esistente in via Cà Pirota, dimensioni 1.45x2.65, costituita da una parte inferiore apribile a due ante, altezza 1.90, ed una					
FIN LEGNO_AP	superiore ad arco fissa. Vetrocamera 4+4/12/3+3 SOMMANO cadauno	1,00	1′353,55	1′353,55	676,78	50,000
53 078 6163 A18.010.010. d	Porte interne in legno Porte ad un'anta di larghezza cm. 80-90 per servizi e altri vani. Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallicciati, completa di te enta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60 ÷ 90 cm: laccata colorata					
	SOMMANO cadauno	6,00	647,74	3′886,44	233,19	6,000
54 079 6632	Controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza 11-15 cm					
A18.028.005	SOMMANO m	12,00	13,72	164,64	88,91	54,000
55 080 USC CAPIROTA_ AP	Uscita di sicurezza su via Cà Pirota Fornitura e posa in opera di porta coibentata in legno a due ante, dimensioni cm 185x H 330 + sopraluce da cm 185x H 130 (e come da disegno), d arretrare la porta sull'interno ed evitare che le due ante in posizione aperta fuoriescano dal filo del muro esterno. SOMMANO cadauno	1,00	3′328,55	3′328,55	1′664,28	50,000
56 081 Porta scomparsa AP	Porte a scomparsa "filomuro". Porte a scomparsa per ripostigli e vani tecnici. Fornitura e posa di porta a scomparsa realizzata con anta a struttura tamburata spessore cm 4, con s ipo LUALDI Rasomuro o SCRIGNO ESSENTIAL. Oneri come alle voci precedenti, maniglia inox senza placche. Porta dispensa. SOMMANO cadauno	1,00	1′440,69	1′440,69	504,24	35,000
	A20_OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE (OS7) (SbCap 14)					
57 082 7001 420 007 005	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti. Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: a) compenso per due mani a coprire					
a	SOMMANO m2	1′590,00	4,61	7′329,90	5′057,63	69,000
58 083 7002	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: b) compenso per uno strato in più SOMMANO m2	400,00	2,00	800,00	536,00	67,000
A20.007.005.		400,00	2,00	800,00	330,00	07,000
b 59 084	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua SOMMANO m2	1′600,00	1,89	3′024,00	1′693,44	56,000
6982 A20.001.005 60	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione					
085 6986	SOMMANO m2	300,00	13,50	4′050,00	1′741,50	43,000
A20.001.015 61 086	Sgrassaggio con solvente SOMMANO m2	80,00	7,05	564,00	360,96	64,000
7136 A20.046.005.	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate: su infissi e opere in ferro, valutato al mq					
	A RIPORTARE			331′444,56	125′745,85	

						pag. 8
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Overtità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			331′444,56	125′745,85	
f	SOMMANO m2	70,00	7,15	500,50	255,26	51,000
62 087	Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:					
7145 A20.046.015.	smalto sintetico satinato SOMMANO m2	70,00	19,20	1′344,00	766,08	57,000
a 63 088 7150 A20.046.020.		,,,,,	-2,-0	,	,	
	A23_ CARPENTERIE METALLICHE (OG2) (SbCap 15)					
64 089 8722 A23.001.005.	Travi metalliche di rinforzo statico. Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, pias l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:					
a	A) in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 SOMMANO kg	2′312,00	3,00	6′936,00	3′745,44	54,000
65 090	Maggior onere per centinatura ad arco delle travi HEA di rinforzo della sala lettura della Biblioteca					
CENT ARCO_AP	SOMMANO kg	1′085,00	4,51	4′893,35	3′425,35	70,000
66 091 8775 A23.001.040	Tirafondi per l'ancoraggio dei pilastri alle fondazioni realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi Ø e qualsiasi qualità, filettati in testa per una adeguata lunghezza spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte					
A23.001.040	SOMMANO kg	200,00	5,45	1′090,00	708,50	65,000
67 092 8793 A23.004.030.	Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:a) strutture di peso superiore a 80 kg					
a	SOMMANO kg	4′600,00	0,36	1′656,00	380,88	23,000
68 093 8791 A23.004.025.	Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di laminazione: b) con smalto epossivinilico o poliuretanico SOMMANO kg	500,00	0,22	110,00	47,30	43,000
b 69 094 Cerch acciaio_ AP	Cerchiatura di rinforzo statico costituita da telaio metallico Cerchiatura di rinforzo statico delle nuove o esistenti aperture di porte, finestre, passaggi, costituite da telaio dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Per cerchiatura di rinforzo statico delle nuove o esistenti aperture. SOMMANO cadauno	2,00	1′030,72	2′061,44	1′443,01	70,000
70 095 Ferro AP	Ferro lavorato per piccola ferramenta. Ferro lavorato per piccola ferramenta e finiture comprensivo di pulizia, sgrassaggio e doppia mano di antiruggine.					
	Fornitura e posa in opera pera per finiture e completamenti e non come integrazione alle strutture metalliche già descritte nelle specifiche voci. SOMMANO kg	350,00	6,00	2′100,00	1′680,00	80,000
71 096 Acciaio inox AP	Acciaio inox per piccola ferramenta e finiture. Fornitura e posa in opera di manufatti metallici eseguiti secondo i disegni di progetto con profilati di vario tipo, tubolari, lamie in "sisal-cotone" e paste abrasive, che hanno la funzione di lucidare (o satinare) la superficie del manufatto trattato.					
- 	SOMMANO kg	98,00	26,30	2′577,40	2′205,48	85,570
72 097 Chiusini AP	Chiusini di pozzetti e caditoie per pavimentazioni in grès o cotto. Coperchi di chiusura per pozzetti esterni ed interni costituiti da coperchio in acciaio inox 12/10 H 5 cm, dentr sollevamento del coperchio. Dimensioni 40x40 cm comprensivo di installazione di opere murarie, pavimentazione esclusa.				ال يو يون	• 00-
	SOMMANO cadauno	5,00	87,76	438,80	21,94	5,000
	PARTE B - OPERE DI RECUPERO (SpCap 3)					
	A RIPORTARE			355′152,05	140′425,09	

						pag. 9
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Qualitita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			355′152,05	140′425,09	
	B01_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG2) (SbCap 16)					
73 008	Allontanamento di tutti quei materiali presenti in cantiere e non più utilizzabili: arredi/ legnami, vecchi infissi, macerie, detriti, cartongesso, laterizi, lana di vetro, metalli, vetri, sanitari, ecc.					
	Carico, trasporto e scarico del materiale alle pubbliche discariche. SOMMANO a corpo	1,00	1′500,00	1′500,00	1′200,00	80,000
74 009	Rimozione dalle pareti dell'edificio di tutti i materiali incongrui presenti. Rimozione e allontanamento a discarica di elementi metallici quali travi e mensole, parti in legno, ca , ganci e quant'altro presente compresa la parte incassata a muro. Chiusura dei cavi compresa nella voce dell'intonaco.	1.00	1/025 00	1/025.00	920 72	20.000
	SOMMANO a corpo	1,00	1′025,90	1′025,90	820,72	80,000
75 010 8938 B01.016.020	Rimozione di pavimentazione esistente all'interno dell'edificio con relativo sottofondo. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale e accatastamento in sito dello stesso.					
B01.010.020	SOMMANO m2	220,00	10,86	2′389,20	1′887,47	79,000
76 011	Demolizione di sottofondo in malta di calce SOMMANO m3	30,00	46,55	1′396,50	1′103,24	79,000
77 012	Demolizione di muratura portante, con rinforzo e presidi statici temporanei. Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:					
8834 B01.004.005.	a) muratura in mattoni SOMMANO m3	3,20	161,91	518,11	409,31	79,000
a 78 013 8907 B01.010.b	Aperture di tracce o nicchie per passaggio di impianti. Questa voce si utilizza solo per aperture di ampia dimensione, mentre normali scassi per tubature e canalizzazioni da colloc riale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:					
	b) della sezione 101 ÷ 225 cmq SOMMANO m	20,00	26,71	534,20	389,97	73,000
79 014 9001 B01 025 025	Demolizione di canne fumarie Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale con esclusione dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio e del calo in basso					
B01.023.023	SOMMANO m2	5,00	10,86	54,30	42,90	79,000
80 015	Rimozione di piastrelle alle pareti (se non coinvolte da demolizioni di tramezzi in muratura).					
8955 B01.016.85	Demolizione di rivestimento in ceramica e dell'intonaco di supporto, compreso ogni o o rivestimento che come strato di finitura pronto a ricevere la tinteggiatura finale (computata, quest'ultima, a parte).					
	SOMMANO m2	200,00	7,51	1′502,00	1′186,58	79,000
81 016 8928 B01.013.005	Rimozione di intonaco totale o parziale. Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Comprensivo di eventuali rivestimenti ceramici presenti.					
	SOMMANO m2	280,00	15,52	4′345,60	3′433,02	79,000
82 017 9057 B01.034.005	Rimozione di infissi esistenti: porte, finestre, sopraporte. Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inc reso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi					
	SOMMANO m2	41,00	19,63	804,83	635,82	79,000
83 018 9208 B01.061.005	Movimentazioni e trasporti Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da d di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica					
סטיייסקיי	ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica SOMMANO m3	50,00	47,85	2′392,50	1′507,28	63,000
84 019 9210	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico					
	A RIPORTARE			371′615,19	153′041,40	

					pag. 10
INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IM	PORTI	COSTO	incid.
E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
RIPORTO			371′615,19	153′041,40	
SOMMANO m3	30,00	23,21	696,30	487,41	70,000
Rimontaggio Pianelle per rifacimento di pavimentazioni uguali alle esistenti Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di s corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo SOMMANO m2	20,00	25,90	518,00	362,60	70,000
Rampe per superare piccoli e medi dislivelli, realizzate con massetti in cemento inclinati, con relativo riempimento nelle parti più alte. Finitura superiore atta ad					
accogliere pavimentazione di ogni tipo senza ulteriori oneri di finitura. SOMMANO m2	26,00	70,00	1′820,00	1′092,00	60,000
Rimozione di tinteggiatura esistente da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m2	150,00	4,58	687,00	542,73	79,000
Solo smontaggio per riutilizzo di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso					
SOMMANO m	11,00	7,76	85,36	67,43	79,000
Assistenza muraria allo smontaggio e rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti comprese le tubazioni e le canalizzazioni entro e fuori la muratura, le apparecchiature, art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b.					
Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a corpo	1,00	512,72	512,72	461,45	90,000
Assistenza allo smontaggio e rimozione degli impianti meccanici esistenti e degli scarichi interni comprese le tubazioni entro e fuori la muratura, i corpi scaldanti, l'eventuale v art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento.	1.00	500.00	500.00	450.00	90,000
B02_OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI (OG2) (SbCap 17)	1,00	300,00	300,00	430,00	90,000
con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro:b) diametro oltre 20 mm		20.27	7/171 15	5'724 02	80,000
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con	243,00	29,27	/ 1/1,13	3 /30,92	80,000
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: SOMMANO m	245,00	23,39	5′730,55	4′011,39	70,000
Chiusura di porte, nicchie, vani interni, finestre esterne, creazione di spallette di muri. Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante am ghiere di archi, votte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessure:	,	·	·	·	·
a) con mattoni pieni o semipieni a macchina SOMMANO m3	2,00	576,10	1′152,20	806,54	70,000
fum ggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.:					
SOMMANO m3	2,00	347,20	694,40	34,72	5,000
Betoncino Armato Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su muratura di qualsiasi genere e materiale, da applicare su entrambe le facce, secondo il procedimento di segu lle spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti.					
II prezzo dell'articolo deve essere diviso per 2 (al 50%)					
A RIPORTARE			391′182,87	167′094,59	
	RIPORTO SOMMANO m3 Rimontaggio Pianelle per rifacimento di pavimentazioni uguali alle esistenti Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di s corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo SOMMANO m2 Rampe per superare piccoli e medi dislivelli, realizzate con massetti in cemento inclinati, con relativo riempimento nelle parti più alte. Finitura superiore atta ad aecogliere pavimentazione di ogni tipo senza ulteriori oneri di finitura. SOMMANO m2 Rimozione di tinteggiatura esistente da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature a calec, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m2 Rimozione di tinteggiatura e sistente da pareti e soffitti. SOMMANO m2 Solo smontaggio per riutilizzo di discendenti e canali di gronda in lamiera o pve, compresa la rimozione di grappe e l'arvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso SOMMANO m3 Assistenza muraria allo smontaggio e rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti comprese le tubazioni e le canalizzazioni entro e fuori la muratura, le apparecchiature, art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a corpo Assistenza allo smontaggio e rimozione degli impianti meccanici esistenti e degli scarichi interni compresa le tubazioni entro e fiuori la muratura, i corpi scaldanti, l'eventuale v art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a) B02.OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI (OG2) (SbCap 17) Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione/ rotopercursione veloce, di lunghezza fino a 100 cm c successiva pulitura ad aria compressa del foro:b) diametro oltre 20 mm SOMMANO m3 Realizz	RIPORTO SOMMNISTRAZIONI RIPORTO SOMMANO m3 30,00 Rimontaggio Pianelle per rifacimento di pavimentazioni uguali alle esistenti Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la formazione di coperture o di s corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; la misurazione verra considerata secondo l'effettivo aviluppo SOMMANO m2 Rampe per superare piecoli e medi dislivelli, realizzate con massetti in cemento inclinati, con relativo riempimento nelle parti più alte. Finitura superiore atta ad accogliere pavimentazione di ogni tipo senza ulteriori oneri di finitura. SOMMANO m2 Rimozione di tinteggiatura esistente da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiatura e calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vascola di grappe e l'avvicinamento al loego di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo senzio cel esclusso il solo calo in basso SOMMANO m Assistenza muraria allo smontaggio e rimozione degli impianti delettrici e daffini esistenti comprese le tubazioni entro e fiori la muratura, le apparecchiature, art. E02.058.080, artt. B01.061.030,b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a corpo B02_OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI (OGZ) (SbCap 17) Perforazione di piecolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a r	RIPORTO SOMMNISTRAZIONI RIPORTO SOMMANO m3 30,00 23,21 Rimontaggio Pianelle per rifacimento di pavimentazioni uguali alle esistenti Rimontaggio di pianelle in laterizio provone in dalla rimozione, per la formazione di coperture o di s. corre per dura il lavoro finito a perfeta regola d'arte; la misunzione verrà considerata secondo l'effettivo sviluppo SOMMANO m2 Rampe per superare piecoli e medi dislivelli, realizzate con massenti in cemento inclinati, con relutivo riempimento nelle parti più alte. Finitura superiore atta ad accogliere pavimentazione di gni tipo senza ulteriori oneri di finitura SOMMANO m2 Rimozione di tinteggiatura e sistente da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiatura e aclee, a tempera o lavabile da pareti e soffitti SOMMANO m2 Solo smontaggio per rittilizzo di disceadenti e canali di gronda in la miarra o pve, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento al laogo di deposito provvisario, in attesa del trasporto allo scarico el escluso il solo cabi in basso SOMMANO m Assistenza muraria allo smontaggio e rimozione degli impianti elettrici ed affini esistenti comprese le tubazioni e ci cemalizzazione entro e fuori la muratura, le apparecchiature, art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a corpo Assistenza allo smontaggio e rimozione degli impianti mecanici esistenti e degli scarichi interni comprese le tubazioni entro e fuori la muratura, i corpi scaldanti, l'eventuale v art. E02.058.080, artt. B01.061.030.b, B01.061.005, B01.061.015 e B01.061.030.b. Prezzo di applicazione: ad intervento. SOMMANO a corpo B02.0PERE D1 DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO D1 EDIFICI(OG2) (SbCap 17) Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / retopercussione veloce, di hanghezza fino a 100 cm e successiva pultura ad aria compressa del fronchi diametro oltre 20 mm SOMMANO m Chiasuna di porte, nic	FORLIE SOMMINSTRAZION RIPORTO RIPORTO RIPORTO RIPORTO 371615,19 SOMMANO mi 30,00 23.21 696.30 Rimontaggio Páranelle per ifacimento di pavimentazioni uguai alla esistanti competato e di s corre per duri il lavoro finito a perfettu regola d'ante, la misurazione e veria consideratua secondo l'effettivo svilappo SOMMANO mi SOMMANO mi Rimontaggio di pianelle in laterizio provenicoti dalla fimozione, per la formazione di operature o di s corre per duri il lavoro finito a perfettu regola d'ante, la misurazione e veria consideratua soccado l'effettivo svilappo SOMMANO mi Rampe per superare pieceli e medi dislivelli, realizzate con massetti in cementa inchanti, con relativo riempimento relle parti più alle. Finihara superiore attu al accogliero pavimentazione di ogni tipo senza ulberiori oneri di froitata. SOMMANO mi Rimocione di integgiatura esistente da pareri e soffitii. SOMMANO mi Rimocione di integgiatura esistente da pareri e soffitii. SOMMANO mi SOIo somentaggio per riutilizzo di discendenti e canali di groundi in lamiera o pve, compresa la rimorione di garpace i Pavicianamenta al lango di deposato provivoivaria, in attesa del trasporto allo senzione e deschuo il sodio cale in basso SOMMANO mi 11,00 7,76 85,36 8	RIPORTO NOMMINISTRAZIONI RIPORTO NOMMANO m3 30,00 21,21 666,30 487,41 Rimoniaggio Planelle per rifacimento di povimentazioni uguali di estimazione di opportine colo di successo di ministrato provenienti dalla mnuorone, per la formazione di opportine colo di successo di financia di ministrato provenienti dalla mnuorone, per la formazione di opportine colo di successo di financia di ministrato di superio di ministrato di superio di ministrato di sulla competenzia dalla mnuorone, per la formazione di opportine colo di financia di ministrato di superio di ministrato di opportine colo di financia di ministrato di superio di ministrato di opportine per analizia alla discreta di ministrato di superio di ministrato di opportine per analizia alla discreta di ministrato di opporti per avanta alla discreta di ministrato di opporti per analizia di discredenti e canali di generali in lambina di parti di soli di discredenti e canali di generali in lambina di parti di soli di discredenti e canali di generali di ministrato di parti di soli di discredenti e canali di generali in lambina di parti di soli di discredenti e canali di generali in lambina di parti di parti di discredenti e canali di generali in lambina di parti di parti di discredenti e canali di generali in lambina di parti di parti di parti di discredenti e della discredita di parti di parti di parti di discredenti e della discredita di parti di parti di parti di discredenti e della discredita di parti di parti di discredenti e della discredita di parti di parti di parti di discredenti di parti di parti di discredenti e della discredita di parti d

Sovrapprezzo per differenza di spessore del betoncino armato da 3 cm a 5 cm di intonaco come previsto dai disegni strutturali SOMMANO m2 Ripristino di porzione di volta dove è avvenuta una infiltrazione di acqua con dilavamento del riempimento linezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m³ 4,00 150,09 600,36 PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G - SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (Cap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00			1				Pug. 11
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI RIPORTO 391'182,87 167'094,59 SOMMANO m2 365,00 115,22 42'055,30 25'233,18 60,000 Sovrapprezzo per differenza di spessore del betoncino amnato da 3 cm a 5 cm di intonaco come previsto dai disegni strutturali SOMMANO m2 722,00 19,01 13'725,22 8'921,39 65,000 Ripristino di porzione di volta dove è avvenuta una infiltrazione di acqua con dilavamento del riempimento Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa 1002.001.045 sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m2 4,00 150,09 600,36 150,09 25,000 PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori da eseguirsi in economia, da conteggiare all'atto delll'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Sudo della Regione Emilia Romagna - amnualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03'08'2020 SOMMANO al calcolo PARTE G - SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (SpCap 8) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12 '900,64 12'900,64 0,00	Num.Ord.		0 33	IM	PORTI	COSTO	incid.
SOMMANO m2 Sovrapprezzo per differenza di spessore del betoncino armato da 3 cm a 5 cm di intonaco come previsto dai disegni strutturali SOMMANO m2 Ripristino di porzione di volta dove è avvenuta una infiltrazione di acqua con dilavamento del riempimento larizzione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m³ 4,00 150,09 600,36 150,09 25,000 PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori da eseguirsi in economia, da conteggiare all'atto dell'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna - soma annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna - soma si mano del soma si mano del soma del soma si mano del som			Quantità	unitario	TOTALE		
Sovrapprezzo per differenza di spessore del betoncino armato da 3 cm a 5 cm di intonaco come previsto dai disegni strutturali SOMMANO m2 722,00 19,01 13'725,22 8'921,39 65,000 Ripristino di porzione di volta dove è avvenuta una infiltrazione di acqua con dilavamento del riempimento linezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m³ 4,00 150,09 600,36 150,09 25,000 PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G - SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (Cap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00		RIPORTO			391′182,87	167′094,59	
intonaco come previsto dai disegni strutturali SOMMANO m2 Ripristino di porzione di volta dove è avvenuta una infiltrazione di acqua con dilavamento del riempimento Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m² PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori da eseguirsi in economia, da conteggiare all'atto delll'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n. 1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G - SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (SpCap 8) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00		SOMMANO m2	365,00	115,22	42′055,30	25′233,18	60,000
dilavamento del riempimento Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata SOMMANO m³ 4,00 150,09 600,36 150,09 25,000 PARTE F - ECONOMIE (SpCap 7) PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori da eseguirsi in economia, da conteggiare all'atto dell'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G- SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (Cap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00	96 031	intonaco come previsto dai disegni strutturali	722,00	19,01	13′725,22	8′921,39	65,000
PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4) LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) (SbCap 24) Somme a disposizione per prestazioni d'opera, noli e materiali per i lavori da eseguirsi in economia, da conteggiare all'atto delll'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G- SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (Cap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00	97 032 9271 B02.001.045	dilavamento del riempimento Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, op presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata		150,09	600,36	150,09	25,000
in economia, da conteggiare all'atto delll'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020 SOMMANO al calcolo PARTE G- SICUREZZA (SpCap 8) PARTE V - SICUREZZA (Cap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00		PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (Cap 4)					
PARTE V - SICUREZZA (Čap 5) SICUREZZA a misura (OG2) (SbCap 25) Costi per la sicurezza a misura - conteggiati nel dettaglio all'interno della stima della sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 0,00	98 180	in economia, da conteggiare all'atto delll'esecuzione. Per i lavori in economia si applica sa del Suolo della Regione Emilia Romagna - annualità 2019 in vigore, come da D.G.R Emilia Romagna n.1009 del 03/08/2020	1,00	8′000,00	8′000,00	0,00	
81 sicurezza LOTTO 2 SOMMANO a corpo 1,00 12'900,64 12'900,64 0,00		PARTE V - SICUREZZA (Cap 5)					
Parziale LAVORI A MISURA euro 468'464,39 201'399,25 42,991	99 181	sicurezza LOTTO 2		12′900,64	12′900,64	0,00	
		Parziale LAVORI A MISURA euro			468′464,39	201′399,25	42,991
A RIPORTARE 468'464,39 201'399,25							

						pag. 12
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Overtità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			468′464,39	201′399,25	
	LAVORIA CORRO					
	LAVORI A CORPO					
	PARTE D - IMPIANTI ELETTRICI (SpCap 5) PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI (Cap 2) D01_IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI (OG11) (SbCap 18)					
100 NP.IE.10.01	Realizzazione di impianto di chiamata per servizio igienico per diversamente abili, costituito da tirante, pulsante di tacitazione, avviso ottico acustico posto esternamente al WC ed ispezionabili, cavo ad IMQ nelle sezioni adeguate, e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	1,00	410,37	410,37	130,17	31,720
101	Realizzazione di sistemazione impianti elettrici esistenti in prossimità del portone di					
NP.IE.10.02	nto comando elettroserratura • posto citofonico esterno					
	e resteranno allacciati alle rispettive dorsali di appartenenza. SOMMANO a corpo	1,00	1′222,80	1′222,80	684,48	55,976
102 NP.IE.10.03	Realizzazione di punto predisposto per utilizzi vari (FM, IRAI, DS, ecc.) completo di scatola in esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio o su cart sina autoestinguente, scatola portafrutto in resina ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di zona.					
	SOMMANO cadauno	73,00	23,16	1′690,68	456,98	27,029
103 NP.IE.10.04	Realizzazione di punto predisposto per utilizzi vari (FM, IRAI, DS, ecc.) in esecuzione incassata sotto intonaco o su profilato in legno e/o alluminio o su cartongesso, costituito sina autoestinguente, scatola portafrutto in resina ed altri accessori di completamento					
	a partire dalla dorsale di zona. SOMMANO cadauno	57,00	7,78	443,46	0,00	
104 NP.IE.10.06	Esecuzione al CAD dei disegni As-Built, esecuzione di prove secondo CEI 64-8, redazione delle Dichiarazioni di conformità, certificazione dei quadri elettrici, collaudo degli impia strutturato).					
	Al termine fanno rilasciate nº 5 copie timbrate e firmate in originale di ciascun documento di cui sopra.		442.25	412.25	22 (5 (5 0.050
	SOMMANO a corpo	1,00	413,35	413,35	326,76	79,052
105 NP.IE.10.07	Prestazioni ed opere elettriche accessorie per dare gli impianti elettrici normali e speciali perfettamente finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte. Fanno parte, fra l'altro, itolato speciale d'Appalto (prove e verifiche, disegni come eseguito cioè as-built, dichiarazioni, certificazioni, ecc.)					
	SOMMANO a corpo	1,00	954,97	954,97	495,07	51,841
106 NP.IE.10.08	Assistenze murarie ed affini per gli impianti elettrici normali e speciali interni. In particolare si evidenziano i seguenti aspetti: • i collegamenti interpiano (fra locali tecnic dal PSC e dal capitolato va previsto un idoneo impianto di cantiere rigorosamente nel rispetto della normativa vigente. SOMMANO a corpo		275,57	275,57	217,84	79,051
	DO2 IMDIANTI ELETTRICI IN DASSA TENSIONE (OC11) (Sh.Cop.10)					
107	D02_IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE (OG11) (SbCap 19)					
107 00.PREM.01	Premessa Vanno utilizzati i nuovi cavi CPR (Construction Product Regulation) UNI-EN 13501-6 come da Regolamento dell'Unione Europea 305-11 per linee e cablaggi. I CPR devono a seree istenti al fuoco con sigla FTG18(O)M16 sono previsti per la					
	alimentazione dell'illuminazione di sicurezza centralizzata. SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 00.PREM.03	Premessa I punti luce (da eseguire come da particolari e come da Capitolato speciale d'appalto parte seconda) comprendono quota parte di materiali ad IMQ quali tubo in PVC pesante tipo "GEWISS" PT-PM per le parti incassate.					
	Sono incluse le forature nel cartongesso ed il fissaggio dei tubi corrugati. SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 00.PREM.04	Premessa I punti prese, con grado di sicurezza 2-1, in esecuzione incassata sotto intonaco o su					
	A RIPORTARE			473′875,59	203′710,55	
	I .					

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IM	PORTI		pag. 13
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO		umano	473′875,59	203′710,55	
	parete in cartongesso (da eseguire utilizzando apparecchiature civili modulari compo mati ogni metro con reggetta fissata a chiodi allo scopo di ottenere un perfetto			413 013,37	203 / 10,33	
	livellamento delle tubazioni in fascio. SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 15.07.009*	Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di scarico dei lavandini, e u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²					
	SOMMANO m	40,00	11,87	474,80	293,24	61,761
111 15.07.011*	Esecuzione nodo equipotenziale di terra. Esecuzione nodo equipotenziale di terra comprendente cassetta con coperchio a vite, posato incassato su qualsiasi tipo di struttura, comple mm x 100 per i collegamenti equipotenziali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cassetta 120 x 100 x 80 mm.					
	SOMMANO cad	8,00	30,64	245,12	83,85	34,209
112 74.4.040.001 .01	TUBO CORRUGATO DA INCASSO SERIE PESANTE. Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in PVC tipo corrugato da incasso, serie pesante autoestinguente. Caratteristiche seco cassette di derivazione distinte e/o munite di idonei setti separatori tubo in PVC flessibile pesante diam. 20-25-32 mm					
	SOMMANO m	1′110,00	1,23	1′365,30	0,00	
113 74.4.040.001 .02	TUBO CORRUGATO DA INCASSO SERIE PESANTE. Fornitura e posa in opera di tubo isolante flessibile in PVC tipo corrugato da incasso, serie pesante autoestinguente. Caratteristiche seco cassette di derivazione distinte e/o munite di idonei setti separatori tubo in PVC flessibile pesante diam. 40-50-63 mm					
	SOMMANO m	250,00	2,25	562,50	0,00	
114 D02.001.065. a D02065a	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq					
D020034	SOMMANO m	308,00	3,15	970,20	475,40	49,000
115 D02.001.065. b D02065b	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima ione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq SOMMANO m	154,00	3,88	597,52	268,88	45,000
116 D02.001.070.	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL	Ź	Ź	,	,	Ź
b D02070b	35324 a bassissima ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq	72.00	4.66	225.52	144.27	42,000
117 D02.022.005.	SOMMANO m Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni	72,00	4,66	335,52	144,27	43,000
d D02005d	in mm: 150 x 100 x 70 SOMMANO Cadauno	6,00	21,56	129,36	95,73	74,000
118	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni	ŕ	ŕ	, in the second	Ź	Ź
f D02005f	in mm: 200 x 150 x 70 SOMMANO Cadauno	12,00	29,20	350,40	248,78	71,000
119 D02.022.005.	Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi, dimensioni					
g D02005g	in mm: 290 x 150 x 70 SOMMANO Cadauno	3,00	32,28	96,84	67,79	70,000
120 NP.IE.01.09	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile resistente all'incendio conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla EN 5 1 kV, non resistente all'incendio per 120 minuti conforme CEI EN 50362: tripolare FTG18OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq SOMMANO m	465,00	4,20	1′953,00	506,85	25,952
121 NP.IE.03.01	Realizzazione di punto luce a soffitto o parete, di tipo incassato sotto intonaco o sopra controsoffitto, compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ tipo	.05,00	1,20	7,55,50	500,05	_0,702
INI .IE.U3.U1				190'056 15	205/205 24	
	A RIPORTARE			480′956,15	205′895,34	

						pag. 14
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Overtità	ΙM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			480′956,15	205′895,34	
	"I na autoestinguente ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di competenza, nel tipo a 3/4 conduttori. SOMMANO cadauno	29,00	20,17	584,93	188,50	32,226
122 NP.IE.03.02	Realizzazione di punto luce a soffitto o parete per illuminazione di sicurezza, di tipo incassato sotto intonaco, compreso quota parte di tubazione flessibile in PVC pesante ad IMQ na autoestinguente ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale					
	di competenza, nel tipo a 3/4 conduttori. SOMMANO cadauno	29,00	41,81	1′212,49	316,10	26,070
123 NP.IE.03.05	Realizzazione di punto comando interrotto/deviato, normale/luminoso in esecuzione incassata (su punto predisposto in altra voce) compreso quota parte cavo CPR LSZH tipo FG17 sezione 1,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di zona.					
	SOMMANO cadauno	6,00	27,01	162,06	70,50	43,502
124 NP.IE.03.06	Realizzazione di punto comando a pulsante normale/luminoso diretto (es. elettroserratura) o tramite relè in esecuzione incassata (su punto predisposto in altra voce) compreso quota parte cavo CPR LSZH tipo FG17 sezione 1,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di zona.					
	SOMMANO cadauno	6,00	28,19	169,14	69,00	40,795
125 NP.IE.03.11	Fornitura e posa in opera di rivelatore di presenza e luminosità ON/OFF, previsto per installazione a soffitto, tipo "BEG" art. PD2-M-IC cod. 92550, aventi le segiuenti caratteri alla scatola di derivazione di zona e tutti gli accessori di posa ed allacciamento per un'installazione a regola d'arte.					
	SOMMANO cadauno	6,00	154,80	928,80	191,52	20,620
126 NP.IE.04.03	Fornitura, posa in opera ed allaccio di Badenia per segnalazione oraria tipo "b-TICINO" art. 89.220 diam. 80 mm, 230V, 100mA incluso accessori (staffa a parete e in quota parte tubazioni, scatole, cavi ed altri accessori fino al quadro di competenza, ecc). SOMMANO cadauno	2,00	162,35	324,70	64,42	19,840
127 NP.IE.04.04	Realizzazione di punto di allacciamento completo di Unità di ventilazione con recuperatore a flussi incrociati (monofase) da realizzare con materiali come descritto in premessa e c parete, nonché il sezionatore rotativo per manutenzione non elettrica (2x16A) posto in adiacenza al recuperatore stesso.					
	SOMMANO cadauno	1,00	49,49	49,49	10,89	22,004
128 NP.IE.04.06	Realizzazione di punto presa, grado di sicurezza 2-1, denominata P40 cioè bivalente 2x10/16A+T (interasse 19/26mm) dotata anche di contatti laterali di terra per spine SCHUKO 2x16A quota parte cavo CPR LSZH tipo FG17 sezione 2,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di zona.					
	SOMMANO cadauno	9,00	30,03	270,27	88,29	32,667
129 NP.IE.04.07	Realizzazione di punto con due prese, grado di sicurezza 2-1, cioè 2x10/16A+T bivalente e P40, montate su stessa scatola, in esecuzione incassata (su punto predisposto in altra voc quota parte cavo CPR LSZH tipo FG17 sezione 2,5 mmq ed altri accessori di completamento a partire dalla dorsale di zona. SOMMANO cadauno	7,00	41,24	288,68	82,32	28,516
	SOMM IN Cadada	7,00	71,27	200,00	02,32	20,510
	D03_ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE (OG11) (SbCap 20)					
130 00.PREM.05	Premessa I corpi illuminanti devono essere confermati a seconda della soluzione ritenuta più idonea da parte del Committente e dal progettista architettonico. I corpi illuminanti d riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione					
	specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Plafoniera stagna rettangolare, corpo in policarbonato autoestinguente, schermo in policarbonato autoestinguente trasparente prismatizzato internamente, installata a parete, plafon 66, lampade LED temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V					
D03020b	c.a.: monolampada: lunghezza 1.300 mm, 18 W, 2.920 lm SOMMANO Cadauno	1,00	116,06	116,06	18,57	16,000
132 NP.IE.05.04	Fornitura e posa in opera a plafone o sotto trave in acciaio di apparecchio illuminante a LED con driver DALI per fila continua, con profilo in lega di alluminio verniciato e diffu riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che					
	A RIPORTARE			485′062,77	206′995,45	

	INDICAZIONE DELI AVODI		IM	D O D T I		pag. 15
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMUSERA ZIONI	Quantità		PORTI	COSTO Manodopera	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE		
	RIPORTO			485′062,77	206′995,45	
	riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO cadauno	8,00	547,56	4′380,48	101,68	2,321
133 NP.IE.05.06	Fornitura e posa in opera a sospensione di apparecchio illuminante a LED con driver ON/OFF per fila continua, con profilo in lega di alluminio verniciato e diffusore trasparente mi riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per					
	quel che riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO cadauno	10,00	470,66	4′706,60	127,10	2,700
134 NP.IE.05.07	Fornitura e posa in opera a parete a luce indiretta di proiettore asimmetrico a LED con driver ON/OFF tipo "NOBILED" art. PRO50/AS/4K/G colore grigio, avente le seguenti caratteris riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel					
	che riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO cadauno	15,00	232,77	3′491,55	190,65	5,460
135 NP.IE.05.08	Fornitura e posa in opera a soffitto/parete di apparecchio illuminante a LED con driver ON/OFF tipo "NOVALUX" art. LUNA cod. 104304.01 avente le seguenti caratteristiche:					
	aliment riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO cadauno	6,00	112,83	676,98	76,26	11,265
136 NP.IE.05.10	Fornitura e posa in opera a parete a luce diretta di proiettore asimmetrico a LED con driver ON/OFF tipo "SIMES" serie MOVIT RETTANGOLARE cod. S.3000N.14 colore grigio avente le se riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione	0,00	112,03	070,76	70,20	11,200
	specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici. SOMMANO cadauno	1,00	343,40	343,40	12,71	3,701
137 NP.IE.05.11	Fornitura e posa in opera a soffitto/parete di apparecchio illuminante a LED per illuminazione di sicurezza (sotto soccorritore centralizzato) tipo "LINERGY" serie PRODIGY art. PR riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici.					
120	SOMMANO cadauno	4,00	71,10	284,40	50,84	17,876
138 NP.IE.05.12	Fornitura e posa in opera a soffitto/parete di apparecchio illuminante a LED per illuminazione di sicurezza (sotto soccorritore centralizzato) tipo "LINERGY" serie PRODIGY art. PX riferimento ai particolari costruttivi ed alla relazione specialistica per quel che riguarda gli staffaggi antisismici.					
	SOMMANO cadauno	10,00	110,48	1′104,80	127,10	11,504
	D06_IMPIANTI SPECIALI (OG11) (SbCap 21)					
139 00.PREM.08	Premessa L'impianto di rivelazione e segnalazione incendio prevede la installazione di un sistema fisso di segnalazione manuale di incendio, di un sistema di allarme di tipo sonoro l reale posizionamento di altri impianti comporti una riduzione del raggio di copertura e protezione dei sensori stessi.					
	SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
140 D06.013.005.	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca					
D06005c	SOMMANO m	1′160,00	1,52	1′763,20	1′022,66	58,000
141 NP.IE.06.03	Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da parete/soffitto tipo "RCF" art. DU 50EN conforma alla normativa EN54-24, con le seguenti caratteristiche: • Potenza 100v: 6-3-1,5-0 antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico.					
	Dimensioni (BxHxL): 164 mm x 164mm x 60 mm Colore bianco RAL 9010 SOMMANO cadauno	5,00	95,95	479,75	60,75	12,663
142 NP.IE.06.04	Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro bidirezionale da parete tipo "RCF" art. BD 2412EN conforma alla normativa EN54-24, con le seguenti caratteristiche: • Potenza 100v: 20 tezione IP66, idoneo per applicazioni al chiuso e all'aperto • Dimensioni (Ø x I): Ø146 x 184mm					
	Colore bianco RAL 7035 SOMMANO cadauno	2,00	163,37	326,74	24,30	7,437
	A RIPORTARE			502′620,67	208′789,50	
				,.,	/- *	

						pag. 16
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Ovantità	I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			502′620,67	208′789,50	
143 NP.IE.06.05	Realizzazione di linea per diffusori sonori in cavo 2x1,0 mmq FTS29OM16 100/100V LSZH PH (120) resistente allincendio, posata in canalizzazione quotata in altra voce,					
	incluso i nec essori. Realizzare l'entra/esci da un diffusore all'altro, utilizzando i norsetti ceramici a bordo					
	dei diffusori stessi. SOMMANO m	178,00	2,26	402,28	115,70	28,761
144 NP.IE.07.03	Realizzazione di doppio punto di cablaggio strutturato (TP oppure ED), in esecuzione incassata (su punto predisposto in altra voce) compreso quota parte cavo CPR LSZH tipo UTP Cat i ogni singola presa, secondo gli standard della Categoria 6, con test di collaudo e con redazione dei relativi verbali.					
	SOMMANO cadauno	8,00	156,74	1′253,92	286,72	22,866
145 NP.IE.08.04	Fornitura e posa in opera di pulsante indirizzato con membrana ripristinabile tipo "NOTIFIER" completo di isolatore di linea e con led di stato in contenitore in materiale termopla er pulsanti manuali					
	PS210 Memrana resettabile per pulsanti manuali CARTELLO INDICATORE con dicitura allarme generale SOMMANO cadauno	5,00	123,66	618,30	63,55	10,278
146 NP.IE.08.05	Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo ad effetto Tyndal analogico indirizzabile a basso profilo PER MONTAGGIO A VISTA A SOFFITTO tipo "NOTIFIER" serie Advanced NFX mprende gli articoli: • NFXI-OPT rivelatore ottico di fumo indirizzato					
	B501AP base di fissaggio standard per serie NFX SOMMANO cadauno	6,00	101,46	608,76	76,26	12,527
147 NP.IE.08.06	Fornitura e posa in opera di sirena per allarme incendio per esterno autoalimentata tipo "NOTIFIER" art. DSE-1EN, in contenitore in ABS di colore rosso con flash e vano per batteri cio a linea di alimentazione 24Vcc e comando appositamente predisposta proveniente dal modulo di indirizzamento su loop.					
	SOMMANO cadauno	1,00	216,03	216,03	25,42	11,767
148 NP.IE.08.07	Fornitura e posa in opera di sirena indirizzabile, bitonale con lampeggiante a led tipo "NOTIFIER", corpo bianco con led rosso, lente bianca e isolatore. La sirena viene alimentata EX-VAD cartello indicatore in plexiglass Compreso indirizzamento, numerazione ed allaccio a linea loop già predisposta. SOMMANO cadauno	3,00	203,74	611,22	38,13	6,238
149 NP.IE.08.09	Fornitura e posa in opera di barriera ottica lineare a riflessione (TRX) tipo "NOTIFIER", con raggio di protezione compreso fra 2m e 50m, di piccola dimesione per ridurre l'impatto al piombo 12V 17Ah art. BAT-02 • modulo di ingresso con isolatore art. M710E E' inclusa in questa voce la calibrazione.					
	SOMMANO cadauno	3,00	1′230,74	3′692,22	309,18	8,374
150 NP.IE.08.10	Fornitura e posa in opera di Linea Loop di segnale in cavo FTE29OHM16 tipo "BETA CAVI" art FRHRR2150 2x1,5 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V re r linea Loop, linea di alimentazione del pannello di ripetizione per posto presidiato, collegamenti di segnale in genere					
	SOMMANO m	220,00	2,88	633,60	191,40	30,208
151 NP.IE.08.11	Fornitura e posa in opera di Linea di segnale in cavo FTE29OHM16 tipo "BETA CAVI" art FRHRR4075 4x0,75 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V resist stadi di tipo bitonale, combinatore telefonico o ponte radio vigilanza e sirene esterne a moduli di indirizzo o comando					
	SOMMANO m	110,00	3,78	415,80	119,90	28,836
152 NP.IE.08.12	Fornitura e posa in opera di Linea seriale in cavo FTE29OHM16 tipo BETA CAVI art FRHRR2075 2x0,75 Twistato e Schermato 300/300V tensione nominale di isolamento Uo= 400V resistente PR (Cca s1b, d1, a1) Per collegamento rivelatori convenzionali o led di ripetizione a moduli di in-out o basi					
	rivelatori SOMMANO m	100,00	2,42	242,00	87,00	35,950
	PARTE E - IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCap 6) PARTE III - IMPIANTI TECNOLOGICI (Cap 3) E02_IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (OG11) (SbCap 22)					
	A RIPORTARE			511′314,80	210′102,76	
				* * *	, ·	

	DIDIGUES DE LA VIOLA		***	D 0 D T 1		pag. 17
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità		PORTI	COSTO Manodopera	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Ť	
	RIPORTO			511′314,80	210′102,76	
153 13.03.006* .007	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore bianco. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm 20 a determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 900.					
	SOMMANO Kw	1,18	209,94	247,73	59,48	24,008
154 13.03.007* .012	Radiatori in acciaio, tipo a tubi verticali lisci, altezze fino a mm 2500, colore a scelta. Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da mm determinata secondo la vigente normativa. Altezza massima del radiatore: H (mm). Altezza massima del radiatore mm 2500.					
	SOMMANO Kw	15,30	369,19	5′648,61	807,43	14,294
155 13.03.012* .004	Pannello radiante a pavimento con tubo in materiale plastico ed isolante in polistirene. Pannello radiante a pavimento per funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costitu tubo: I (cm). Sono esclusi: il collettore di distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. $S = 3.0 I = 10$.					
	SOMMANO m ²	130,00	64,65	8′404,50	3′404,70	40,510
156 13.03.013* .001	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib cordi, accessori necessari al montaggio. Sono esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Per allaccio.		241.01	4/920.20	2/4/2 47	51 107
	SOMMANO cad	,	241,01	4′820,20	2′463,47	51,107
157 13.03.013* .003	Allaccio di radiatore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione. Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distrib no esclusi il collettore di distribuzione e la rete principale. Maggiorazione per valvola termostatica antimanomissione.					
	SOMMANO cad	20,00	38,39	767,80	190,21	24,773
158 13.15.016* .009	Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro $22 \times 1,5$ e in barre per diametr x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di $0,040 \text{ W/m}^3$ a 40°C : S (mm). D x s = $28 \times 1,5$ S = 9 (tubo in barre).		37,21	3′601,93	1′267,60	35,192
159 13.15.016*	Tubazioni di rame rivestite con isolante termico per fluidi e gas, conteggiate a metro lineare. Tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per	ŕ	37,21	3 001,23	1 207,00	33,172
.011	diametr x s (mm). Spessore dell'isolante con conducibilità di 0,040 W/m³ a 40°C: S (mm). D x s = 35 x 1,5 S = 9 (tubo in barre).					
	SOMMANO m	121,00	43,57	5′271,97	1′692,23	32,099
160 13.17.012* .013	Collettore doppio di distribuzione per impianti a 2 tubi o monotubo. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). $A = 1$ "1/4 $D = 1/2$ " 12 + 12.					
	SOMMANO cad	2,00	467,03	934,06	331,77	35,520
161 13.17.013* .015	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", $1/4$ "). Derivazioni laterali: D ($3/4$ "). A = 1" $1/4$ D = $3/4$ " $8 + 8$.					
	SOMMANO cad	1,00	658,08	658,08	104,76	15,919
162 13.17.013* .016	Collettore doppio di distribuzione per impianti a pavimento radiante. Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a pavimento radiante, composto da collettore tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (1", $1/4$ "). Derivazioni laterali: D ($3/4$ "). A = 1" $1/4$ D = $3/4$ " 9 + 9.					
	SOMMANO cad	1,00	708,43	708,43	117,86	16,636
163 13.17.015* .008	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 600 x 140.					
	SOMMANO cad	2,00	230,56	461,12	113,46	24,604
164 13.17.015* .009	Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro. Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di coperchio. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm). H x L x P = 450 x 800 x 140.					
	A RIPORTARE			542'839,23	220′655,73	
				,20	,	

						pag. 18
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Overtità	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			542′839,23	220′655,73	
	SOMMANO cad	2,00	260,60	521,20	122,25	23,45
165 13.31.001* .001	Apertura e chiusura di traccia su muratura, conteggiata a metro cubo. Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canaliz su murature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o in pietra. Tracce su muri e solai leggeri (forati).					
	SOMMANO m³	0,40	1′967,44	786,98	598,87	76,09
166 27.08.009*	Comandi elettrotermici 220 V per l'intercettazione del singolo circuito sul collettore, con la possibilità di inserire il termostato su ogni ambiente e quindi di diminuire ancora i costi di gestione dell'impianto.					
	SOMMANO cad	17,00	67,46	1′146,82	124,63	10,86
	E03_IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11) (SbCap 23)					
167 13.16.006* .004	Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e freddi da 8° a 108° C, spessore 100° % a norma di legge. Isolante per tubazioni, valvole ed accesso superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 34×35 (1").					
	SOMMANO m	12,00	17,11	205,32	73,54	35,81
168 13.24.047* .002	Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile e alette passo mm 50. Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni le lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Da 30 a 55 dm² (800 x 650).					
	SOMMANO dm ²	72,00	3,86	277,92	41,49	14,92
169 18.02.007* .001	Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la ri relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a cm² 900 e spessore muro cm 30	<i>(</i> 00	91.64	490.94	210 72	(5.0)
	SOMMANO cad	6,00	81,64	489,84	318,72	65,06
170 18.02.007* .002	Esecuzione di fori passanti in muri dello spessore fino a cm 30, di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti a qualsiasi altezza compresa la sigillatura e tutti gli oneri per la ri nito. Per larghezze e profondità superiori a cm² 900 e spessore muro cm 30 (al cm² di sezione per 10 metri di lunghezza)					
	SOMMANO cm²x10m	650,00	2,04	1′326,00	863,20	65,09
171 19.14.093	Esecuzione di fori su murature. Esecuzione di fori per installazioni di barriere o parapetti su murature esistenti eseguiti a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni di circa centimetri 25x20x30, compreso il conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento per la sigillatura.					
	SOMMANO cad	2,00	24,43	48,86	0,00	
172 E01.001.010. d	lavorato e pos to a regola d'arte, esclusi gli scavi, rinterri, tracce e raccorderia: serie					
E01010d	media: diametro interno 1", spessore 3,2 mm SOMMANO m	12,00	22,64	271,68	133,12	49,00
173 E03.022.005. a E03005a	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, on esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 6/10, diametro da 0 a 300 mm					
E03003a	SOMMANO kg	121,00	7,46	902,66	0,00	
174 E03.022.005. b E03005b	Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata, lunghezza standard alla produzione e prive di coibentazione, eseguite in classe di tenuta A secondo norma UNI EN 12237, esclusione dei pezzi speciali, dello staffaggio e del trasporto: in kg: spessore lamiera 8/10, diametro da 301 a 750 mm					
_00000	SOMMANO kg	253,00	5,02	1′270,06	0,00	
175 E03.022.025.	Staffaggi delle condotte a sezione circolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il trasporto: cospensione unica a soffitto					
a E03025a	trasporto: sospensione unica a soffitto SOMMANO Cadauno	23,33	6,82	159,11	0,00	
176	Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare, eseguite in classe A di					
	A RIPORTARE			550′245,68	222′931,55	

						pag. 19
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 33	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			550′245,68	222′931,55	
ь	tenuta secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento, lunghezza standard alla produzione, ida AICARR, esclusi gli staffaggi e il trasporto: al kg: spessore lamiera					
Е03030Ь	8/10, dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm SOMMANO kg	380,00	5,15	1′957,00	0,00	
177 E03.022.050.	Staffaggi delle condotte a sezione rettangolare realizzati in lamiera zincata, costruiti secondo UNI EN 12236 e misurati secondo EN 14239 e guida AICARR, escluso il					
a E03050a	trasporto: sospensione doppia a soffitto per dimensione lato maggiore fino a 750 mm SOMMANO Cadauno	10,00	11,33	113,30	0,00	
	Coefficiente di correzione dei prezzi sopra esposti per quantità di condotte fornite: per unità di misura espressa in kg: da 0 a 1.000 kg					
a E03055a	SOMMANO K	726,00	1,50	1′089,00	0,00	
179 E03.028.010. b	Opere di taratura, bilanciamento e collaudo delle condotte realizzate con idonea apparecchiatura e strumentazione, riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o diametro da					
Е03010ь	310 a 750 mm ${\rm SOMMANO} \ {\rm m}^2$	50,00	17,20	860,00	0,00	
	Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio delle dimensioni di: 300					
b E03005b	x 100 mm SOMMANO Cadauno	8,00	60,83	486,64	121,66	25,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			86′287,23	21′653,96	25,095
	TOTALE euro			554′751,62	223′053,21	40,208
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
001 002 003 004 005 006 007 008	Riepilogo SUPER CAPITOLI MANODOPERA, NOLI PARTE A - OPERE EDILI, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RILIEVI TOPOGRAFICI PARTE B - OPERE DI RECUPERO PARTE C - OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI DIFESA DEL SUOLO PARTE D - IMPIANTI ELETTRICI PARTE E - IMPIANTI TECNOLOGICI PARTE F - ECONOMIE PARTE G- SICUREZZA	0,00 355′152,05 92′411,70 0,00 42′850,41 43′436,82 8′000,00 12′900,64	0,00 140'425,09 60'974,16 0,00 8'703,51 12'950,45 0,00 0,00	65,981 0,000 20,311 29,814 0,000
	Totale SUPER CAPITOLI euro	554′751,62	223′053,21	40,208
	A RIPORTARE			

		BUDICA TIONE DELLA MODI		LMDODTI		pag. 21
Num.Ord. TARIFFA		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		IMPORTI	COSTO	incid. %
TAKIFFA		SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	70
			RIPORTO			
001 002 003 004 005	PARTE I - OPERE EDILI PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI PARTE III - IMPIANTI TECNOLO PARTE VI - LAVORI IN ECONOM PARTE V - SICUREZZA			447′563,75 42′850,41 43′436,82 8′000,00 12′900,64	201'399,25 8'703,51 12'950,45 0,00 0,00	20,311 29,814
003	TARTE V - SICOREZZA					
			Totale CAPITOLI euro	554′751,62	223′053,21	40,208
			A RIPORTARE			
			ARITORIARE			

RIPORTO Manodopera Manodo		NIDIGATIONE DELLA VON	IMPORTI		pug. 22
NOMESTICAL NOM		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI		
Singulage_SUB_CAPITOLI ARD_MAILTECONOLOM/BASTLEDMENTIZE (CG2) 1740, 25 335, 36 42, 46 48,	TARIFFA		TOTALE	Manodopera	%
Singulage_SUB_CAPITOLI ARD_MAILTECONOLOM/BASTLEDMENTIZE (CG2) 1740, 25 335, 36 42, 46 48,		D I D O D T O			
001		KITOKTO			
001		DI II OVID CADITOVA			
MORA MAIL PROPRIED BY MIRANET (CNZ) 3194,62 1182,63 50,55	001		7′000 51	3′055 36	43 645
AND OPERED DISOTTOFONDO (OG2)					36,952
005	I		,		29,160
MOR NOTONACI (OST) 39393,50 272,623,15 70,110 70	l				49,147
May CONTROSOFITTIL PAREITI DIVISORIE (OS7)	005	A07_OPERE DA LATTONIERE (OS6)	477,69	238,85	50,001
100	l			,	70,119
1692.99 727.99 43.00 31.44 OPERE IN PIETRA (OS7) 171.85 157.90 3.14	I				68,267
101					
1011	I			,	
1012					41,000
17612-00 17401	I				29,926
015 A23 CARPENTERIE METALLICHE (OC2) 2186.299 137657.90 62470 016 B01 DEMOLIZIONE E RIMOZIONI E RI	013		10'368,47	3′310,89	31,932
1016 BOL_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (COC2) 21782,52 16 079,98 753,51 1078 BOL_OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI (OG2) 7111291 44 18942,5 108 DOL_IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI (OG11) 5411,20 2311,30 427,100 109 DOL_IMPIANTI ELETTRICI NESSAS ATENSIONS (OG11) 15 104,27 704,91 4,66 100 IMPIANTI SECILALI (OG11) 15 104,27 704,91 4,66 100 IMPIANTI SECILALI (OG11) 15 104,27 704,91 4,66 100 IMPIANTI SECILALI (OG11) 33979,48 11398,72 33,64 126,38 2420,97 21,40 126,38 2420,97	I				59,111
1017 B02_OPERE DIDEMOLLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SIMICO DI EDIFICI (OG2)					62,470
D0	I				75,555
D92 MPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE (OGII) 11071,12 326,33 29,50	l				
DOB_ILLUMINAZIONE_CIVILE_ED INDUSTRIALE_(OGI1)	I			,	29,503
12 D06 IMPIANTI SPECIALI (OGII) 11 263.82 2420.97 21,40 22 E02 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (OGII) 33 979,43 11 388,72 33.54 23 E03 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OGII) 9457,39 1551,73 16,40 24 LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) 12 900,64 0.00 0.00 25 SICUREZZA a misura (OG2) 7 7 7 7 7 7 7 7 7	I				4,667
E03_IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (OG11) 9457,39 1581,73 16.40 224 LAVORI IN ECONOMIA a misure (OG2) 8700,00 0,00 0,00 200,00 025 SICUREZZA a misure (OG2) 12'900,64 0,00 0,00 Totale SUB CAPITOLI euro 554'751,62 223'053,21 40,20	021	D06_IMPIANTI SPECIALI (OG11)	11'263,82		21,493
12 SICUREZZA a misura (OG2) 12 '900,64 0,00	I				33,546
SICUREZZA a misura (OG2) Totale SUB CAPITOLI euro 554'751,62 223'053,21 40,20	l				16,408
Totale SUB CAPITOLI euro 554'751,62 223'053,21 40,20	I			,	
	025	SICUREZZA a misura (OG2)	12 900,64	0,00	0,000
		Totale SUB CAPITOLI euro	554'751,62	223'053,21	40,208
				ĺ	ŕ
A DYDOD TADE		i ninonminn			
A RIPORTARE		A RIPORTARE			

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
М	LAVORI A MISURA euro	468′464,39	201′399,25	42,991
M:001	LAVORI A MISURA euro	468′464,39	201′399,25	42,991
M:001.001	PARTE I - A01_MOVIMENTI DI TERRA (OG2) euro	7′000,51	3′055,36	43,645
M:001.001.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	7′000,51	3′055,36	43,645
M:001.002	PARTE I - A03_MALTE CONGLOMERATI CEMENTIZI (OG2) euro	31′994,62	11′822,64	36,952
M:001.002.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	31′994,62	11′822,64	36,952
M:001.003	PARTE I - A04_OPERE DI SOTTOFONDO (OG2) euro	11′439,75	3′335,84	29,160
M:001.003.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	11′439,75	3′335,84	29,160
M:001.004	PARTE I - A05_OPERE MURARIE (OG2) euro	6′749,40	3′317,12	49,147
M:001.004.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	6′749,40	3′317,12	49,147
M:001.005	PARTE I - A07_OPERE DA LATTONIERE (OS6) euro	477,69	238,85	50,00
M:001.005.002	OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, metallici e vetrosi euro	477,69	238,85	50,00
M:001.006	PARTE I - A08_INTONACI (OS7) euro	39′393,50	27′622,51	70,119
M:001.006.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	39′393,50	27′622,51	70,119
M:001.007	PARTE I - A09_CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE (OS7) euro	3′735,21	2′549,92	68,26
M:001.007.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	3′735,21	2′549,92	68,26
M:001.008	PARTE I - A10_OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA (OS7) euro	7′971,70	1′000,55	12,55
M:001.008.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	7′971,70	1′000,55	12,55
M:001.009	PARTE I - A14_OPERE IN PIETRA (OS7) euro	1′692,99	727,99	43,000
M:001.009.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	1′692,99	727,99	43,000
M:001.010	PARTE I - A15_MASSETTI E PAVIMENTI (OS7) euro	51′161,85	15′936,10	31,148
M:001.010.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	51′161,85	15′936,10	31,14
M:001.011	PARTE I - A16_RIVESTIMENTI (OS7) euro	3′947,25	1′618,37	41,00
M:001.011.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	3′947,25	1′618,37	41,000
M:001.012	PARTE I - A17_OPERE METALLICHE E SERRAMENTI (OS6) euro	139′743,72	41′820,18	29,920
M:001.012.002	OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, metallici e vetrosi euro	139′743,72	41′820,18	29,920
M:001.013	PARTE I - A18_ OPERE DA FALEGNAME (OS6) euro	10′368,47	3′310,89	31,932
M:001.013.002	OS 6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, metallici e vetrosi euro	10′368,47	3′310,89	31,932
M:001.014	PARTE I - A20_OPERE DA IMBIANCHINO-VERNICIATORE (OS7) euro	17′612,40	10′410,87	59,11
M:001.014.003	OS 7 - Finiture di opere generali di natura edile e tecnica euro	17′612,40	10′410,87	59,111
M:001.015	PARTE I - A23_ CARPENTERIE METALLICHE (OG2) euro	21′862,99	13′657,90	62,470
M:001.015.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	21′862,99	13′657,90	62,470
M:001.016	PARTE I - B01_DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (OG2) euro	21′282,52	16′079,93	75,55
M:001.016.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	21′282,52	16′079,93	75,555
	A RIPORTARE			

				pag. 24
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			
M:001.017	PARTE I - B02_OPERE DI DEMOLIZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI (OG2) euro	71′129,18	44′894,23	63,116
M:001.017.001	OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela euro	71′129,18	44′894,23	63,116
M:001.027	PARTE VI - LAVORI IN ECONOMIA (OG2) euro	8′000,00	0,00	0,000
M:001.027.005	LAVORI IN ECONOMIA a misura (OG2) euro	8′000,00	0,00	0,000
M:001.028	PARTE V - SICUREZZA (OG2) euro	12′900,64	0,00	0,000
M:001.028.006	SICUREZZA a misura (OG2) euro	12′900,64	0,00	0,000
С	LAVORI A CORPO euro	86′287,23	21′653,96	25,095
C:002	LAVORI A CORPO euro	86′287,23	21′653,96	25,095
C:002.018	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Quadri elettrici ed apparecchiature principali (OG11) euro	4′710,48	1′458,63	30,966
C:002.018.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	4′710,48	1′458,63	30,966
C:002.019	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione elettrica FM (OG11) euro	6′360,64	1′807,70	28,420
C:002.019.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	6′360,64	1′807,70	28,420
C:002.020	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Illuminazione (OG11) euro	15′104,27	704,91	4,667
C:002.020.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	15′104,27	704,91	4,667
C:002.021	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Impianto rivelazione incendi (OG11) euro	7′037,93	910,84	12,942
C:002.021.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	7′037,93	910,84	12,942
C:002.022	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Impianto diffusione sonora e Evac (OG11) euro	1′208,77	200,75	16,608
C:002.022.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	1′208,77	200,75	16,608
C:002.023	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Rete dati ed apparati passivi (OG11) euro	3′017,12	1′309,38	43,398
C:002.023.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	3′017,12	1′309,38	43,398
C:002.024	PARTE II - IMPIANTI ELETTRICI - Predisposizioni e varie (OG11) euro	5′411,20	2′311,30	42,713
C:002.024.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	5′411,20	2′311,30	42,713
C:002.025	PARTE III - IMPIANTI TECNOLOGICI- Riscaldamento (OG11) euro	33′979,43	11′398,72	33,546
C:002.025.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	33′979,43	11′398,72	33,546
C:002.026	PARTE III - IMPIANTI TECNOLOGICI - Ventilazione meccanizzata (OG11) euro	9′457,39	1′551,73	16,408
C:002.026.004	OG 11 - Impianti tecnologici euro	9′457,39	1′551,73	16,408
	TOTALE euro	554′751,62	223′053,21	40,208
	Faenza, 10/06/2021			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			