



**Settore Lavori Pubblici**  
 Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

**MIGLIORAMENTO SISMICO DEL "LICEO TORRICELLI-BALLARDINI"- SEDE  
 DELL'INDIRIZZO SCIENTIFICO DI VIA S.MARIA DELL'ANGELO, 48 FAENZA (Ra)**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PRIMO Stralcio - 1° e 2° Lotto  
 SICUREZZA**

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: INGEGNERE PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE: COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE: ARCHITETTO PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: COLLABORATORE PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI: INGEGNERE PROGETTISTA IMPIANTI IDRICI E MECCANICI: PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: INGEGNERE COORDINATORE della SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: ARCHITETTO PROGETTISTA PREVENZIONE INCENDI: INGEGNERE	Ing. Paolo Nobile Arch. Claudio Piersanti- Arch. Rita Rava Arch. Stefania Altieri Ing. Angelo Sampieri Ing. Filippo Sangiorgi ELTEC srl Società di Ingegneria ELTEC srl Società di Ingegneria Arch. Stefania Altieri ELTEC srl Società di Ingegneria

**TITOLO ELABORATO: SIC-Analisi dei Prezzi- Lotto 2**

Codice elaborato: PD_PE_SIC_11_00	Revisione: 00	Data: 31/05/2021	Scala:	Nome file di archiviazione: PD_PE_SIC_11_SIC-AnP2_r.00
PROFESSIONISTA RESPONSABILE: Arch. Stefania Altieri <small>FIRMATO DIGITALMENTE          Timbro e firma del Professionista</small>			<small>FIRMATO DIGITALMENTE          Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Nobile</small>	

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
00	EMISSIONE	SA	SA		
01	REVISIONE				



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
<b>ANALISI DEI PREZZI</b>					
<b>COSTI SICUREZZA (SpCap 1)</b>					
Nr. 1 001 F01.025.021 AP	<b>Recinzione di cantiere</b> Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato <b>ELEMENTI:</b> (L) base in cemento per recinzione mobile 70x20 cm cadauno (L) recinzione mobile H 200X350 cm (1/3 di 60 m) m (L) vedi preventivo n.523 SILLA (filiale Lugo) e schede tecniche allegate cadauno (L) manodopera h	0,500 1,000 0,000 0,150	3,40 12,26 0,00 24,53	1,70 12,26 0,00 3,68	
			Sommano euro		17,64
			Spese Generali 15.00% * (17.64) euro		2,65
			Sommano euro		20,29
			Utali Impresa 10% * (20.29) euro		2,03
			<b>TOTALE euro / m</b>		<b>22,32</b>
Nr. 2 002 SIC_01 AP	<b>Telo di chiusura "visiva" recinzione all'interno del cortile</b> rete ombreggiante verde 90% misura 2x100 m a rotolo <b>ELEMENTI:</b> (L) rete ombreggiante verde 90% mis 2x100 m preventivo n. 523 SILLA (filiale Lugo) m (L) fascette per legare la rete (conteggio per 1 m) cadauno (L) manodopera h	1,000 2,000 0,250	2,13 0,04 24,53	2,13 0,08 6,13	
			Sommano euro		8,34
			Spese Generali 15.00% * (8.34) euro		1,25
			Sommano euro		9,59
			Utali Impresa 10% * (9.59) euro		0,96
			<b>TOTALE euro / m</b>		<b>10,55</b>
Nr. 3 009 SIC_02 AP	<b>PLE autocarrata</b> Nolo di piattaforma aerea autocarrata (elettrica) h 8 m. Sviluppo verticale, completa di DPI di sicurezza per l'utilizzatore. Voce comprensiva di trasporto presso il noleggiatore (senza limiti di distanza) assicurazione, compenso ambientale e ogni onere necessitante <b>ELEMENTI:</b> (L) NOLO PLE al mese compreso contributo ambientale e trasporto - Riferimento preventivo MOLLO NOLEGGIO n.21-38390 del 31/05/21 al mese	1,000	1'027,67	1'027,67	
			Sommano euro		1'027,67
			Spese Generali 15.00% * (1 027.67) euro		154,15
			Sommano euro		1'181,82
			Utali Impresa 10% * (1 181.82) euro		118,18
			<b>TOTALE euro / mese</b>		<b>1'300,00</b>
	Data, 31/05/2021				
<b>Il Tecnico</b>					
-----					
A RIPORTARE					