

**INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA, RISANAMENTO E ABBATTIMENTO DI
ALBERATURE POSTE IN FREGIO ALLE STRADE PROVINCIALI A TUTELA DELLA
SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA**

IMPORTO € 153.792,27

Presidente: Michele De Pascale		Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. dell U.O. : Geom. Davide Gaddoni			
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Chiara Bentini <i>Documento firmato digitalmente</i>			
PROGETTISTA - LOTTO 1	Geom. Davide Gaddoni <i>Documento firmato digitalmente</i>			
COLLABORATORI - LOTTO 1	Geom. Ivana Toderi <i>Firmato</i>			
	Geom. Alessandra Alteri <i>Firmato</i>			
PROGETTISTA - LOTTO 2	Ing. Paolo Nobile <i>Documento firmato digitalmente</i>			
COLLABORATORE - LOTTO 2	Geom. Roberto Lasi <i>Firmato</i>			
PROGETTISTA - LOTTO 3	Geom. Davide Gaddoni <i>Documento firmato digitalmente</i>			
COLLABORATORE - LOTTO 3	Geom. Alessandra Alteri <i>Firmato</i>			
	REVISIONE				
	EMISSIONE	PN/RL	PN/RL	-	11/03/2019
	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**LOTTO 2 - AMBITO TERRITORIALE FAENZA
STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA**

Elaborato num: 3.2.5	Revisione: 0	Data: 11/03/2019	Scala:	Nome file: <small>3.2.5-STIMA INCIDENZA MO POTATURE FAENZA 2018_REV 2019</small>
--------------------------------	------------------------	----------------------------	--------	---

N. Ord. Tariffa	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	INCID. %
			Unitario	TOTALE		
	LAVORI A MISURA					
1	<p>Potatura su piante di qualsiasi essenza (tigli, pinus, betulla) da eseguirsi lungo la S.P.n. 306 R "Riolese-Casolana" in ogni tipologia di tratto stradale (banchina, marciapiede stradale, ecc.), ove il D.E.C. reputi di intervenire, da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e manuali, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa del cantiere. Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale). Potatura di mantenimento e/o contenimento a tutta cima da effettuarsi mediante l'asportazione totale di rami troppo sviluppati o deperienti, la riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno, l'asportazione totale di rami secchi, l'eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il tronco,....</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>	70,00	160,00	11.200,00	5.076,96	45,33
2	<p>Potatura su piante di qualsiasi essenza (tigli, pinus, betulla) da eseguirsi lungo la S.P.n. 306 R "Riolese-Casolana" e lungo la S.P.n. 70 "Prugno" in ogni tipologia di tratto stradale (banchina, scarpate, marciapiedi o aiuole stradali, ecc.), ove il D.E.C. reputi di intervenire, da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e manuali, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa del cantiere. Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale). Potatura di mantenimento e/o contenimento a tutta cima da effettuarsi mediante l'asportazione totale di rami troppo sviluppati o deperienti, la riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno, l'asportazione totale di rami secchi, l'eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni,....</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>	58,00	185,00	10.730,00	4.903,61	45,70
3	<p>Abbattimento di alberature di qualsiasi specie e consistenza della chioma, previa asportazione mediante tagli multipli del tronco e delle branche, compreso il taglio del tronco 5 cm al di sopra del piano di campagna. Misurazione del diametro a cm 130 dalla base del colletto.</p> <p>Esclusa ceppatura.</p> <p>Eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati, la pulizia completa del cantiere. Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale). Compreso pulizie ed eventuali regolarizzazioni del piano e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>Alberature di circonferenza fra 40 cm. e 100 cm. con altezza fino a m. 16,00.</p> <p>Alberature poste in fregio alle seguenti SS.PP. : SP 306 R "Casolana-Riolese"</p> <p>.....</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO n.</p>	35,00	200,00	7.000,00	3.248,00	46,40

