PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
"OLIVETTI-CALLEGARI"
SEDE DI VIA UMAGO n°18 - RAVENNA

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, EDILIZIA, AMBIENTALE
ED ADEGUAMENTO NORMATIVO, FINALIZZATI
ALL' ACCORPAMENTO IN UNA UNICA SEDE
DELL' ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
OLIVETTI-CALLEGARI" DI VIA UMAGO, 18 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente:Sig. Michele de Pascale	Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica:Sig.ra Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile dell' U.O.: Arch.Giovanna Garzanti

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile — Firmato digitalmente
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Marco Conti — Firmato
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Ing. Marco Conti — Firmato
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Studio Breda-Pantà-Zandonà (capogruppo) di Padova, Studio Tecna di Ing. Pitelli Cittadil (mandante) di Padova, Ing. Michele Sarrivido di Teolo (PD) (mandante) — Firmato
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: Ing. Simone Pivi, Cesena (FC) — Firmato
PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI: P.I. Gabriele Casadei, Ravenna — Firmato
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Ing. Marco Conti, Geom. Antonello Mancini — Firmato
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: P.I. Andrea Bazzi, Ing. Tiziana Napoli, Ing. Annalisa Bottarini, Geom. Franco Tocco, Fulvio Baldini — Firmato
ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Franco Tocco, Geom. Sara Vergallo — Firmato

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	F.T. S.V.	M.C.	P.N.	12/06/2019

TITOLO ELABORATO:

RIVELAZIONE INCENDIO

PIANO PRIMO

Elaborato num.:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
1410.IE.68	0	12/06/2019	1/100	1410.IE.68.00_PLT.P1_Fase B2_RI.dwg

L E G E N D A

AVVISATORE DI ALLARME ACUSTICO AUTOALIMENTATO PER ESTERNO

RIVELATORE PUNTIFORME DI CALORE

RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO MANUALE

TARGA DI SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA DI ALLARME INCENDIO

CENTRALE IMPIANTO DI ALLARME INCENDI

QUADRO ELETTRICO

ELETTROMAGNETE DI RITENUTA 40daN ANTIVANDALICO

RIVELATORE FUGHE GAS

RACCOMANDAZIONI

- I PULSANTI DALL'ALLARME D'EMERGENZA DEVONO ESSERE INSTALLATI AD UN ALTEZZA DI 115cm
- L'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVE ESSERE INTEGRATO CON IL SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.

IN CASO DI INCENDIO, LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE NON DOVRANNO PERVENIRE DAI DISPOSITIVI DI ALLARME AUSILIARI D'INCENDIO (TARGHE OTTICO ACUSTICHE) MA DAI DIFFUSORI SONORI CHE DIFFONDERANNO APPOSITI MESSAGGI PRE-REGISTRATI PER L'EVACUAZIONE

CARTELLO CHE INDICA IL PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO. DA APPLICARE IN CORRISPONDENZA DI TUTTI I PULSANTI

- LE DESCRIZIONI RIPORTATI IN PIANTA HANNO VALIDITA' SOLO PER IL POSIZIONAMENTO DI PARTE DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E NON PER GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

AULA PROFESSORI
SERVIZI
EX SALA PROIEZIONI
AULA SPECIALE
AULA STUDIO
SERVIZI
W.C.H
W.C
W.C
AULA
AULA AUDIOVISIVI
Zona Bidelli
BALCONE
BALCONE
BALCONE
SPOGLIAT. BIDELLI
CORPO SUD
AULA
AULA
AULA
SALA REGIA
UFF. TECNICO AMMINISTR.
BIBLIOTECA
SALA PROFESSORI
RIP.
UFFICIO SEGRETARIO
SEGRETERIA DIDATTICA
UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
CORPO EST
Centralina impianto di rivelazione ed allarme incendio
BALCONE
UFFICIO
VICE PRESIDENZA
PRESIDENZA
CENTRALINO
GUARDIOLA BIDELLI
ESTERNO
CORPO CENTRALE
BAR (MACCHINETTE DISTRIBUZIONI)
SPOGL. BIDELLI
SPOGL. BIDELLI
BAGNI
BAGNI
BAGNI
BAGNI
BAGNI
BAGNI
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
AULA
GUARD.
MONTA CARICHI
CORPO OVEST
SOPPALCO PALESTRA
CORPO NORD